



附表二：複合材料液化石油氣容器認可試驗儀器設備

試驗項目	儀器設備	單位	數量	備註
一、液壓試驗	液壓體積膨脹試驗機	套	一	檢測容器之耐壓膨脹率。
二、爆裂試驗	容器爆破試驗機	套	一	檢測容器之爆破壓力。
三、容器閥基座扭矩試驗	容器用閥閥座扭矩試驗機	臺	一	檢測容器閥基座之氣密性。
四、周遭環境循環試驗	周遭環境循環試驗機	臺	一	檢測容器重覆加壓後是否會有異常現象。
五、洩漏試驗	洩漏試驗機	臺	一	檢測容器有無滲漏現象。